

AEFE – Pôle Casablanca-Mohammedia
CAHIER DES DEFINITIONS DES PRIX (C.D.P) :

STRUCTURES METALLIQUES
(ECOLE THEOPHILE GAUTIER, ECOLE ERNEST RENAN,
LYCEE LYAUTEY ANNEXE BEAULIEU)

LOT 02 - ABRIS POUBELLES

(LYCEE LYAUTEY ANNEXE BEAULIEU) :

1 - PLOTS EN BETON :

Ce prix comprend la mise en œuvre d'un béton pour éléments de structure (plots) avec incorporation de produit de scellement (sikalatex, sikaflex...) ou d'un imperméabilisant hydrofuge de masse type SIKA ou similaire.

La mise en œuvre de ces produits dans les bétons se fera conformément aux prescriptions et recommandations du fabricant.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions et garanties nécessaires afin de livrer des bétons conformes.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de pose, de fixation, de mise à niveau, d'ajustement de l'horizontalité de l'ensemble, et de finition suivant les règles de l'art.

Payé à l'unité

2 - STRUCTURE EN ACIER GALVANISE :

Ce prix comprend la fourniture et pose de :

- poteaux carrés en acier galvanisé de 80x80mm, d'une hauteur de 2,20m, scellés dans les plots en béton, espacés au maximum de 4,50m, fixés dans des fourreaux métalliques scellés dans les plots en béton,
- fers plats en acier galvanisé

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de pose, de fixation, de mise à niveau et de finition suivant les règles de l'art.

Payé au m²

3 - CAILLEBOTIS PRESSE EN ACIER GALVANISE :

Ce prix comprend la fourniture et pose de caillebotis pressé en acier galvanisé de maille carré serrée, dont le choix sera à définir par l'architecte.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de pose, de fixation, de mise à niveau et de finition suivant les règles de l'art.

Payé au m²

4 - FILS TENDUS EN INOX :

Ce prix comprend la fourniture et pose de fils tendus en inox, de 5mm d'épaisseur, de toron 7x7.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de pose, de fixation, de mise à niveau et de finition suivant les règles de l'art.

Payé au mètre linéaire

5 – FOSSE DE PLANTATION :

Ce prix comprend la mise en œuvre de fosses de plantation, avec découpe propre du sol existant, et finition avec bordure arasée de type P1.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de pose, de fixation, de mise à niveau et de finition suivant les règles de l'art.

Payé à l'ensemble

6 – APPORT DE TERRE VEGETALE :

Ce prix comprend la fourniture, le chargement, le transport à pied d'œuvre, le déchargement et la mise en œuvre de la terre végétale dans les fosses de plantation.

Y compris la purge des matériaux impropres avant mise en œuvre dans les fosses.

Y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de pose, de mise à niveau et de finition suivant les règles de l'art.

Payé à l'ensemble

7 – FOURNITURE ET PLANTATIONS :

Ce prix comprend la fourniture et mise en terre des végétaux, y compris toutes sujétions de mise en œuvre, de pose, de mise à niveau et de finition suivant les règles de l'art.

7.1 – Chèvrefeuille

Payé à l'unité

7.2 – Jaminum officinalis

Payé à l'unité